



---

**Zapytanie ofertowe**  
dotyczące zakupu materiałów  
Numer: PZ/ 204 /E/2020  
Data publikacji: 27.07.2020  
Kategoria: materiały elektroinstalacyjne, elektryczne

---

[www.dombud.pl](http://www.dombud.pl)

# Zapytanie oferowe

Numer: PZ/ 204 /E/2020 z dnia 27.07.2020

---

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Proszę o wycenę wraz z prefabrykacją i dostawą rozdzielnic elektrycznej zgodnie ze schematem i opisem (oznaczonej jako TB).

-rozdzielnic 72 moduły, wykonanie podtynkowe, IP44, drzwi metalowe, malowane proszkowo z zamkiem, białe,

- w rozdzielnic zabudować punkt rozdziału PEN na PE i N,

- zasilanie przychodzi p/t kablem YDY 4x10mm<sup>2</sup> od dołu,

- odejścia obwodów dół i góra p/t,

- zamykanie na zamek z kluczykiem, np nr 1333,

W Tablicy TB należy zabudować m.in.:

-rozłącznik izolacyjny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC,

-automatyczny przełącznik faz,

-ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C,

-wyłączniki nadprądowe dla poszczególnych obwodów,

-wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 30mA

-oraz inne elementy zgodne ze schematem ideowym,

-elewacja powinna zawierać listwę nad aparatami umożliwiającą włożenie wydrukowanego opisu lub naklejane opisy, schemat powykonawczy z opisami wklejony wewnątrz rozdzielni na drzwiach,

-wykonać odejście z punktu rozdziału linką miedzianą (kolor żółto-zielony) 10mm<sup>2</sup> z zapasem 0,5m zakończona zaprasowana tulejką poza obudowę z dołu do głównej szyny uziemiającej,

-dodatkowo dołożyć po dwa wyłączniki nadmiarowoprądowe B16A 1P przyłączone do wyłącznika różnicowoprądowego ozn. na schemacie jako FI1 i FI3.

Osprzęt w rozdzielnic: ETI, Moeller/Eaton, ABB, Legrand, Hager, Schrack, Schneider, F&F

Proszę w ofercie o podanie wymiarów wnęki (w,s,g) jaką trzeba przygotować celem osadzenia rozdzielni w ścianie.

Oferta na rozdzielnię z prefabrykacją powinna zawierać oprócz ceny szkic z wymiarami i widokiem elewacji z rozmieszczeniem aparatów, certyfikatem, czas oczekiwania na prefabrykację od zamówienia

- Miejsce dostawy - Siemianowice Śląskie, u. 1-go maja 9
- Termin realizacji -do 10.08.2020

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

**Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.**

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 29.07.2020 godz. 7.00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem

Telefon kontaktowy 728 314 954 **lub (32) 7219 161**



**Osoba wprowadzająca:**

**Elżbieta Janik**

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: [ela@dombud.pl](mailto:ela@dombud.pl)

Tel: 32 72 19 161; kom. 728 314 954

Fax: 32 72 19 169