

Więżba Chorzów ul. 17 Sierpnia

L.p	element	dł [m]	szer [m]	wys [m]	ilość [szt]	razem [m3]
1	Krokiew	8,90	0,08	0,16	70,00	7,97
2	Krokiew	8,30	0,08	0,16	22,00	2,34
3	Krokiew	4,70	0,08	0,16	76,00	4,57
4	Murlata	5,00	0,14	0,14	28,00	2,74
5	Murlata	3,80	0,14	0,14	12,00	0,89
6	Podwalina	1,50	0,14	0,14	18,00	0,53
7	Słup	2,40	0,14	0,14	18,00	0,85
8	Miecz 2szt	3,00	0,14	0,14	18,00	1,06
9	Płatew kalenicowa	5,80	0,14	0,16	6,00	0,78
10	Płatew kalenicowa	8,00	0,14	0,16	3,00	0,54
11	Deska okapowa 4-stronnie strugana	5,00	0,03	0,20	4,00	0,13
12	Deska okapowa 4-stronnie strugana	3,80	0,03	0,20	12,00	0,29
13	Kontr-lata	3,00	0,05	0,03	500,00	1,88
14	Łata	4,00	0,06	0,04	800,00	7,68
SUMA						32,25