

SZKOŁA OS. KLINY KRAKÓW

Zestawienie elementów do rozeznania zamówienia z PZT architektura:

- ławki szt. 24
- kosze na śmieci szt. 10
- wiaty rowerowe szt. 3
- stojaki rowerowe 18 – szt. 3
- ławki prefabrykowane z elementami betonowymi długość 5m szt. 3

Wytyczne z PFU:

4.11 Elementy małej architektury

Na terenie szkoły należy przewidzieć ławki sztuk ok 24 z oparciem dł. 196 cm wys. 45 cm gl. 45 cm. wykonanych z profili stalowych 80x40mm, siedzisko drewniane, RAL el. stalowych 7024 oraz kosze na śmieci typu: parkowy z nogą boczną przykryty daszkiem ok 12 sztuk, wys. słupka ok 100 cm, wys. kosza ok 55 cm, średnica kosza 30 – 40 cm, średnica daszku ok 45 cm. Rama stalowa kosza malowaną farbą antykorozyjną kolor czarny, wykończony drewnem olchowym zimpregnowanym i trzykrotnie malowanym, kolor drewna teak, zadaszony spiczastym daszkiem metalowy. Noga kosza przeznaczona do wkopania / zabetonowania.

Wita rowerowa wytyczne:

Inwestycję wyposażyć w trzy wiaty rowerowe o szer. 6300 mm, gl. 2000 mm, wys. w najniższym miejscu 2100 mm, wys. w najwyższym miejscu 2400 mm, ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 18, materiał konstrukcyjny: stal, powłoka: ocynk ogniowy malowany proszkowo, kolor: ciemny szary, wypełnienie dachu: poliwęglan komorowy, wypełnienie ścian (panel boczny i tylni): poliwęglan lity. Wszystkie elementy małej architektury oraz ich ilość i rozmieszczenie należy uzgodnić z Zamawiającym.